

PGEE EPEDES : Liste des collecteurs existants - Valeur de remplacement

Secteur									
Chambre amont	Chambre aval	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Profondeur moyenne (m)	Matériau de construction	Genre d'eau	Etat constructif	Coûts totaux incl. TVA et honoraires	
300006	300008	250	80	1.85	PVC	eaux_usees	inconnu	35'302.-	
300009	300006	250	49	1.77	PVC	eaux_usees	inconnu	20'796.-	
219	219R	800	15	1.95	PVC	eaux_mixtes	Z3	21'728.-	
300008	300007	250	81	1.75	PVC	eaux_usees	inconnu	33'587.-	
300007	300005	250	80	1.33	beton_normal	eaux_usees	inconnu	24'350.-	
65	67	200	17	1.24	PVC	eaux_mixtes	inconnu	11'722.-	
574	705	300	3	1.33	beton_normal	eaux_mixtes	inconnu	2'092.-	
682	681	200	22	1.14	PVC	eaux_usees	inconnu	5'581.-	
765	766	250	29	1.14	PVC	eaux_pluviales	inconnu	7'449.-	
467	334	200	74	1.34	beton_normal	eaux_pluviales	Z2	54'382.-	
677	323	300	14	1.44	PVC	eaux_usees	inconnu	11'505.-	

Secteur

Chambre amont	Chambre aval	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Profondeur moyenne (m)	Matériau de construction	Genre d'eau	Etat constructif	Coûts totaux incl. TVA et honoraires
144	160	500	25	2.08	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	34'543.-
774	211	300	21	2.46	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	13'895.-
537	539	250	69	1.48	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	52'972.-
752	754	250	33	1.47	PVC	eaux_usees	inconnu	11'327.-
760	142	200	22	2.36	PVC	eaux_usees	inconnu	12'468.-
615	615R	300	20	4.49	inconnu	eaux_pluviales	inconnu	32'146.-
910	589	200	31	2.62	PVC	eaux_usees	inconnu	20'034.-
607	610	350	33	1.58	beton_normal	eaux_usees	Z4	30'671.-
300005	300010	250	76	2.47	PVC	eaux_usees	inconnu	45'911.-
917	646	300	3	1.18	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	892.-
970	207	200	54	2.70	PVC	eaux_pluviales	inconnu	35'807.-
442	443	300	97	1.54	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	41'760.-
435	436	250	59	3.24	beton_normal	eaux_usees	inconnu	72'180.-

Secteur

Chambre amont	Chambre aval	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Profondeur moyenne (m)	Matériau de construction	Genre d'eau	Etat constructif	Coûts totaux incl. TVA et honoraires
460	461	300	34	1.50	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	28'219.-
462	468	300	18	2.07	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	17'066.-
436	437	250	13	1.94	beton_normal	eaux_usees	inconnu	11'564.-
454	457	300	48	2.10	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	46'322.-
441	442	250	11	0.96	beton_normal	eaux_usees	inconnu	6'896.-
750	137	200	37	1.70	beton_normal	eaux_usees	inconnu	15'055.-
453	454	300	38	1.91	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	35'018.-
437	438	250	7	1.81	beton_normal	eaux_usees	inconnu	5'923.-
350	351	150	42	1.01	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	27'407.-
405	1010	200	34	2.57	PVC	eaux_pluviales	Z0	35'334.-
415	416	200	52	1.37	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	38'429.-
406	411	200	92	1.48	beton_normal	eaux_mixtes	Z1	70'429.-
428	442	300	187	1.44	beton_normal	eaux_mixtes	inconnu	76'073.-

Secteur

Chambre amont	Chambre aval	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Profondeur moyenne (m)	Matériau de construction	Genre d'eau	Etat constructif	Coûts totaux incl. TVA et honoraires
394	397	200	29	1.10	beton_normal	eaux_mixtes	Z1	19'599.-
404	1011	200	31	2.56	PVC	eaux_usees	Z3	32'495.-
438	439	250	39	1.72	beton_normal	eaux_usees	inconnu	32'273.-
439	440	250	34	1.58	beton_normal	eaux_usees	inconnu	12'561.-
440	441	250	48	1.31	beton_normal	eaux_usees	inconnu	14'323.-
425	426	700	5	2.15	beton_normal	eaux_mixtes	Z4	7'298.-
427	428	400	90	1.27	beton_normal	eaux_mixtes	inconnu	53'604.-
393	394	200	12	1.37	beton_normal	eaux_mixtes	Z2	8'909.-
391	393	250	4	1.58	beton_normal	eaux_mixtes	Z1	3'252.-
919	666	300	66	5.35	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	119'720.-
714	715	200	46	0.82	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	27'213.-
660	666	300	81	5.10	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	109'115.-
645	646	300	38	1.67	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	32'714.-

Secteur

Chambre amont	Chambre aval	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Profondeur moyenne (m)	Matériau de construction	Genre d'eau	Etat constructif	Coûts totaux incl. TVA et honoraires
643	645	300	15	2.31	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	9'512.-
343	363	450	17	1.88	beton_normal	eaux_mixtes	Z4	20'640.-
342	343	450	11	1.84	beton_normal	eaux_mixtes	Z4	13'577.-
335	342	450	27	2.69	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	40'128.-
333	301093	200	7	2.07	beton_normal	eaux_usees	inconnu	6'736.-
334	335	250	2	2.06	PVC	eaux_pluviales	Z4	2'263.-
705	575	400	60	1.45	beton_normal	eaux_mixtes	Z2	63'381.-
323	324	400	36	1.80	beton_normal	eaux_usees	inconnu	27'019.-
327	328	400	35	1.90	beton_normal	eaux_usees	Z3	41'870.-
160	171	500	54	2.12	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	75'337.-
326	327	400	32	1.68	beton_normal	eaux_usees	Z2	36'188.-
324	325	400	36	1.99	beton_normal	eaux_usees	inconnu	44'045.-
325	326	400	23	2.06	beton_normal	eaux_usees	inconnu	28'211.-

Secteur

Chambre amont	Chambre aval	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Profondeur moyenne (m)	Matériau de construction	Genre d'eau	Etat constructif	Coûts totaux incl. TVA et honoraires
143	144	250	25	2.28	beton_normal	eaux_usees	Z3	13'684.-
699	320	200	6	1.45	PVC	eaux_usees	inconnu	4'471.-
320	321	300	22	1.98	beton_normal	eaux_usees	inconnu	20'897.-
321	322	300	11	1.88	PVC	eaux_usees	inconnu	10'342.-
624	915	150	6	0.88	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	1'089.-
305	306	300	19	1.48	beton_normal	eaux_usees	inconnu	15'459.-
698	699	300	30	1.00	beton_normal	eaux_usees	inconnu	20'374.-
306	307	300	34	1.92	beton_normal	eaux_usees	inconnu	31'728.-
307	320	300	48	2.09	beton_normal	eaux_usees	inconnu	46'737.-
299	300	300	17	0.88	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	11'513.-
697	698	300	20	1.57	beton_normal	eaux_usees	inconnu	16'654.-
390	391	250	26	1.39	beton_normal	eaux_mixtes	Z1	19'037.-
304	305	200	33	1.27	PVC	eaux_usees	inconnu	9'434.-

Secteur

Chambre amont	Chambre aval	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Profondeur moyenne (m)	Matériau de construction	Genre d'eau	Etat constructif	Coûts totaux incl. TVA et honoraires
446	822	300	29	1.41	beton_normal	eaux_mixtes	Z4	11'594.-
285	286	250	6	1.38	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	4'583.-
611	576	150	15	1.41	PVC	eaux_usees	inconnu	11'395.-
610	576	350	31	1.40	beton_normal	eaux_usees	Z3	27'313.-
609	610	200	14	1.15	beton_normal	eaux_usees	inconnu	9'735.-
606	607	300	11	2.45	beton_normal	eaux_usees	inconnu	11'959.-
445	446	300	78	1.40	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	31'079.-
278	279	250	28	1.00	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	18'038.-
228	229	250	32	1.27	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	22'878.-
236	237	250	33	1.34	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	23'961.-
238	241	150	17	0.90	PVC	eaux_pluviales	inconnu	10'236.-
244	244C	250	46	1.67	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	37'821.-
230	231	250	29	1.67	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	23'944.-

Secteur

Chambre amont	Chambre aval	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Profondeur moyenne (m)	Matériau de construction	Genre d'eau	Etat constructif	Coûts totaux incl. TVA et honoraires
231	234	250	33	1.90	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	29'230.-
216	217	500	7	1.15	beton_normal	eaux_pluviales	Z3	7'223.-
217	218	500	74	1.32	beton_normal	eaux_pluviales	Z2	53'862.-
224	224	200	17	1.25	PVC	eaux_pluviales	inconnu	12'096.-
197	198	600	23	1.85	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	23'681.-
215	216	500	28	1.59	beton_normal	eaux_pluviales	Z3	34'460.-
694	695	300	27	1.67	PVC	eaux_usees	inconnu	12'459.-
591	607	350	29	1.48	beton_normal	eaux_usees	Z3	26'209.-
589	589C	200	49	1.97	PVC	eaux_usees	inconnu	43'716.-
214	215	500	7	1.94	beton_normal	eaux_pluviales	Z3	10'016.-
200	202	250	22	2.30	PVC	eaux_pluviales	inconnu	12'505.-
210	774	300	20	2.49	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	13'676.-
444	445	200	57	1.42	beton_normal	eaux_mixtes	Z1	18'818.-

Secteur

Chambre amont	Chambre aval	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Profondeur moyenne (m)	Matériau de construction	Genre d'eau	Etat constructif	Coûts totaux incl. TVA et honoraires
212	213	500	21	3.01	beton_normal	eaux_pluviales	Z3	35'060.-
213	214	500	21	2.50	beton_normal	eaux_pluviales	Z3	23'594.-
207	769	300	13	2.82	PVC	eaux_pluviales	inconnu	9'813.-
208	209	300	33	2.49	PVC	eaux_pluviales	inconnu	22'136.-
583	196	600	22	1.20	beton_normal	eaux_mixtes	Z1	18'200.-
209	958	300	14	2.28	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	8'549.-
202	203	250	42	2.58	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	26'428.-
204	205	150	23	2.10	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	21'553.-
205	206	250	40	4.54	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	46'659.-
206	209	250	41	3.14	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	32'330.-
386	390	200	16	1.10	beton_normal	eaux_mixtes	Z2	4'002.-
582	583	600	71	1.58	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	67'206.-
203	205	250	25	3.82	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	34'757.-

Secteur

Chambre amont	Chambre aval	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Profondeur moyenne (m)	Matériau de construction	Genre d'eau	Etat constructif	Coûts totaux incl. TVA et honoraires
198	199	1000	7	2.15	PVC	eaux_mixtes	Z3	13'283.-
195	197	600	27	1.78	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	39'619.-
196	195	600	19	1.63	beton_normal	eaux_mixtes	Z2	27'311.-
383	383	150	2	1.46	beton_normal	eaux_mixtes	inconnu	1'482.-
381	421	600	25	3.79	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	54'866.-
192	193	150	47	1.17	PVC	eaux_mixtes	Z4	12'412.-
183	186	250	11	2.13	beton_normal	eaux_mixtes	inconnu	9'879.-
187	193	250	16	0.92	beton_normal	eaux_mixtes	inconnu	3'091.-
186	187	250	13	2.25	beton_normal	eaux_mixtes	inconnu	7'391.-
178	183	200	25	1.02	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	16'117.-
171	175	600	43	2.33	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	71'832.-
166	166	200	17	1.92	beton_normal	eaux_mixtes	inconnu	14'690.-
157	158	200	17	2.88	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	19'050.-

Secteur

Chambre amont	Chambre aval	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Profondeur moyenne (m)	Matériau de construction	Genre d'eau	Etat constructif	Coûts totaux incl. TVA et honoraires
158	159	250	16	3.04	beton_normal	eaux_mixtes	Z4	11'959.-
690	699	200	3	1.22	beton_normal	eaux_usees	inconnu	1'872.-
159	160	250	40	2.48	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	24'555.-
581	582	350	19	1.92	beton_normal	eaux_mixtes	Z2	19'383.-
156	157	150	3	1.54	PVC	eaux_mixtes	inconnu	1'157.-
379	381	450	29	1.39	beton_normal	eaux_mixtes	inconnu	32'401.-
688	687	200	26	1.76	PVC	eaux_pluviales	inconnu	11'085.-
576	579	350	24	1.72	beton_normal	eaux_mixtes	Z2	22'981.-
149	150	200	7	3.46	beton_normal	eaux_mixtes	Z0	8'956.-
152	158	250	18	3.37	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	15'250.-
155	157	200	19	2.96	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	22'532.-
150	151	200	29	3.68	beton_normal	eaux_mixtes	Z2	26'715.-
789	171	200	15	2.27	PVC	eaux_usees	inconnu	14'259.-

Secteur

Chambre amont	Chambre aval	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Profondeur moyenne (m)	Matériau de construction	Genre d'eau	Etat constructif	Coûts totaux incl. TVA et honoraires
151	152	200	24	3.54	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	31'625.-
378	993	250	46	2.50	PVC	eaux_mixtes	Z3	28'548.-
147	150	200	48	3.57	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	63'028.-
135	136	200	24	2.64	beton_normal	eaux_usees	inconnu	25'794.-
140	959	200	14	2.28	PVC	eaux_usees	inconnu	7'836.-
687	451	300	36	2.01	PVC	eaux_pluviales	inconnu	19'656.-
575	576	400	105	1.58	beton_normal	eaux_mixtes	Z4	71'856.-
141	760	200	19	2.38	PVC	eaux_usees	inconnu	11'244.-
142	763	200	17	2.62	PVC	eaux_usees	inconnu	10'751.-
136	137	200	40	4.75	beton_normal	eaux_usees	inconnu	48'596.-
137	140	200	39	3.74	beton_normal	eaux_usees	inconnu	36'703.-
138	755	250	13	2.76	PVC	eaux_usees	inconnu	8'720.-
129	131	500	53	2.20	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	54'877.-

Secteur

Chambre amont	Chambre aval	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Profondeur moyenne (m)	Matériau de construction	Genre d'eau	Etat constructif	Coûts totaux incl. TVA et honoraires
133	134	200	43	2.96	beton_normal	eaux_usees	inconnu	31'963.-
681	680	200	27	1.68	PVC	eaux_usees	inconnu	10'848.-
132	133	150	23	2.48	PVC	eaux_usees	inconnu	14'302.-
562	565	250	11	1.31	beton_normal	eaux_mixtes	Z2	7'668.-
125	126	250	36	2.34	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	20'510.-
564	565	250	13	1.06	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	8'762.-
565	574	300	54	1.41	beton_normal	eaux_mixtes	Z2	42'675.-
374	378	250	71	3.68	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	65'905.-
561	562	250	17	1.14	beton_normal	eaux_mixtes	Z2	11'839.-
560	905	250	1	1.15	beton_normal	eaux_mixtes	Z4	761.-
126	127	250	42	2.41	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	42'793.-
579	581	400	16	1.67	beton_normal	eaux_mixtes	Z4	17'410.-
368	370	250	29	2.43	beton_normal	eaux_usees	Z2	29'404.-

Secteur

Chambre amont	Chambre aval	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Profondeur moyenne (m)	Matériau de construction	Genre d'eau	Etat constructif	Coûts totaux incl. TVA et honoraires
555	948	250	14	1.01	PVC	eaux_pluviales	inconnu	8'855.-
117	120	250	40	1.58	beton_normal	eaux_mixtes	Z1	31'405.-
120	127	350	14	1.98	beton_normal	eaux_mixtes	inconnu	14'560.-
554	948	250	61	1.36	PVC	eaux_pluviales	Z3	45'080.-
547	548	300	19	1.32	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	14'731.-
109	117	200	89	1.08	beton_normal	eaux_mixtes	Z1	58'869.-
105	127	450	43	1.88	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	54'050.-
365	379	450	42	1.94	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	53'570.-
99	100	350	33	1.83	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	18'802.-
100	105	450	30	1.50	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	21'072.-
541	547	250	42	1.38	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	31'543.-
91	99	350	31	1.78	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	30'748.-
361	363	350	37	1.74	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	35'849.-

Secteur

Chambre amont	Chambre aval	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Profondeur moyenne (m)	Matériau de construction	Genre d'eau	Etat constructif	Coûts totaux incl. TVA et honoraires
363	365	450	25	2.00	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	31'601.-
88	91	350	16	1.36	beton_normal	eaux_mixtes	Z4	13'838.-
84	86	350	19	1.95	beton_normal	eaux_mixtes	Z4	19'518.-
680	304	200	35	1.87	PVC	eaux_usees	inconnu	15'898.-
357	361	300	39	2.76	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	44'762.-
356	357	250	29	2.99	beton_normal	eaux_mixtes	Z2	34'229.-
74	75	300	30	1.90	beton_normal	eaux_mixtes	inconnu	15'906.-
79	978	300	19	2.01	beton_normal	eaux_mixtes	inconnu	10'329.-
62	67	300	39	2.04	beton_normal	eaux_mixtes	Z4	37'080.-
70	75	200	17	1.35	PVC	eaux_mixtes	inconnu	5'228.-
69	70	200	32	1.03	PVC	eaux_mixtes	Z4	7'134.-
532	590	250	48	2.70	PVC	eaux_pluviales	inconnu	52'255.-
68	69	200	19	1.06	beton_normal	eaux_mixtes	Z1	4'411.-

Secteur

Chambre amont	Chambre aval	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Profondeur moyenne (m)	Matériau de construction	Genre d'eau	Etat constructif	Coûts totaux incl. TVA et honoraires
56	60	300	33	2.19	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	19'958.-
530	425	250	45	1.25	beton_normal	eaux_mixtes	Z2	12'871.-
57	60	300	32	2.50	beton_normal	eaux_mixtes	inconnu	21'458.-
61	62	300	20	2.28	beton_normal	eaux_mixtes	Z4	12'270.-
60	61	300	26	2.52	beton_normal	eaux_mixtes	inconnu	17'679.-
678	307	120	2	1.66	PVC	eaux_usees	inconnu	1'825.-
51	56	300	32	1.28	beton_normal	eaux_mixtes	Z1	11'791.-
15	17	200	23	1.02	PVC	eaux_usees	inconnu	14'775.-
28	32	300	30	2.64	beton_normal	eaux_mixtes	Z4	21'322.-
37	39	300	30	1.52	PVC	eaux_mixtes	Z3	12'928.-
39	45	300	55	1.86	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	50'272.-
443	444	300	85	1.50	beton_normal	eaux_mixtes	Z4	35'930.-
42	45	200	12	1.31	PVC	eaux_pluviales	inconnu	8'805.-

Secteur

Chambre amont	Chambre aval	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Profondeur moyenne (m)	Matériau de construction	Genre d'eau	Etat constructif	Coûts totaux incl. TVA et honoraires
49	51	150	5	0.63	PVC	eaux_pluviales	inconnu	2'748.-
45	46	300	15	2.13	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	8'475.-
46	51	300	14	2.04	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	13'182.-
36	56	300	22	2.08	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	12'671.-
528	1002	250	62	1.56	beton_normal	eaux_mixtes	Z2	22'657.-
34	36	300	13	2.90	beton_normal	eaux_mixtes	inconnu	14'949.-
19	100	300	46	1.62	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	20'679.-
23	25	300	12	3.64	beton_normal	eaux_mixtes	inconnu	16'587.-
25	27	300	37	4.40	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	58'373.-
17	18	300	43	1.67	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	37'295.-
524	528	250	39	2.03	beton_normal	eaux_mixtes	Z2	19'004.-
666	666R	300	23	5.00	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	30'801.-
18	19	300	47	1.64	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	21'726.-

Secteur

Chambre amont	Chambre aval	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Profondeur moyenne (m)	Matériau de construction	Genre d'eau	Etat constructif	Coûts totaux incl. TVA et honoraires
8	9	300	38	3.91	PVC	eaux_mixtes	Z2	53'938.-
13	17	300	38	1.74	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	33'754.-
9	11	300	31	4.65	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	38'468.-
12	13	300	12	2.02	beton_normal	eaux_mixtes	Z4	6'613.-
2	8	250	25	2.70	PVC	eaux_pluviales	Z2	26'975.-
1	2	250	23	3.14	PVC	eaux_mixtes	Z1	28'119.-
508	512	250	40	2.50	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	41'940.-
508	512	250	33	2.50	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	34'478.-
508	512	250	5	2.50	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	5'161.-
776	777	250	14	2.80	PVC	eaux_pluviales	inconnu	15'451.-
775	776	250	38	2.60	PVC	eaux_pluviales	inconnu	24'561.-
351	356	250	19	3.04	beton_normal	eaux_mixtes	Z2	22'594.-
770	208	300	25	2.86	PVC	eaux_pluviales	inconnu	19'370.-

Secteur

Chambre amont	Chambre aval	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Profondeur moyenne (m)	Matériau de construction	Genre d'eau	Etat constructif	Coûts totaux incl. TVA et honoraires
494	495	800	36	2.25	beton_normal	eaux_pluviales	Z4	74'151.-
421	422	700	39	3.48	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	69'214.-
487	494	300	138	2.08	beton_normal	eaux_pluviales	Z4	133'346.-
470	471	150	11	1.00	PVC	eaux_pluviales	inconnu	6'840.-
471	478	250	41	1.36	beton_normal	eaux_pluviales	Z2	30'525.-
480	481	250	25	1.24	beton_normal	eaux_pluviales	Z2	17'854.-
468	471	250	52	1.72	beton_normal	eaux_pluviales	Z3	43'315.-
419	420	250	34	1.38	beton_normal	eaux_mixtes	Z1	25'030.-
417	418	250	54	1.38	beton_normal	eaux_mixtes	Z2	39'920.-
418	419	250	73	1.38	beton_normal	eaux_mixtes	Z2	54'436.-
416	417	250	49	1.42	beton_normal	eaux_mixtes	Z2	36'695.-
768	208	250	35	1.82	PVC	eaux_pluviales	inconnu	15'091.-
769	770	300	20	2.90	PVC	eaux_pluviales	inconnu	15'943.-

Secteur

Chambre amont	Chambre aval	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Profondeur moyenne (m)	Matériau de construction	Genre d'eau	Etat constructif	Coûts totaux incl. TVA et honoraires
751	752	250	29	1.61	PVC	eaux_usees	inconnu	11'046.-
753	754	250	27	2.12	PVC	eaux_usees	inconnu	14'069.-
759	760	250	36	1.89	beton_normal	eaux_usees	inconnu	16'450.-
767	768	250	27	1.78	PVC	eaux_pluviales	inconnu	11'591.-
761	762	250	38	2.68	PVC	eaux_usees	inconnu	25'378.-
764	206	250	37	1.46	PVC	eaux_pluviales	inconnu	12'608.-
762	763	200	14	2.74	PVC	eaux_usees	inconnu	15'227.-
763	143	200	16	2.55	PVC	eaux_usees	inconnu	10'258.-
754	139	200	35	2.19	PVC	eaux_usees	inconnu	18'681.-
756	139	200	25	2.89	PVC	eaux_usees	inconnu	17'977.-
757	759	250	30	1.70	beton_normal	eaux_usees	inconnu	12'117.-
758	759	250	9	2.00	beton_normal	eaux_usees	inconnu	4'509.-
755	756	250	21	2.85	PVC	eaux_usees	inconnu	14'732.-

Secteur

Chambre amont	Chambre aval	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Profondeur moyenne (m)	Matériau de construction	Genre d'eau	Etat constructif	Coûts totaux incl. TVA et honoraires
20	22	300	28	3.96	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	29'076.-
22	25	300	34	4.26	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	51'397.-
32	36	300	28	2.82	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	21'193.-
75	79	300	15	2.24	beton_normal	eaux_mixtes	Z4	14'917.-
131	144	500	47	2.11	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	66'415.-
134	136	200	23	4.14	beton_normal	eaux_usees	inconnu	34'365.-
139	140	200	33	2.58	PVC	eaux_usees	inconnu	20'751.-
193	194	250	14	1.22	PVC	eaux_mixtes	Z4	9'681.-
211	777	500	14	3.12	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	19'258.-
241	242	150	59	0.90	PVC	eaux_pluviales	inconnu	36'703.-
318	319	200	21	1.03	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	4'680.-
389	390	150	26	1.18	PVC	eaux_mixtes	inconnu	17'937.-
420	421	300	11	2.92	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	13'552.-

Secteur

Chambre amont	Chambre aval	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Profondeur moyenne (m)	Matériau de construction	Genre d'eau	Etat constructif	Coûts totaux incl. TVA et honoraires
451	452	300	34	1.22	PVC	eaux_pluviales	inconnu	11'903.-
483	496	250	30	1.33	beton_normal	eaux_pluviales	Z2	22'257.-
578	579	200	9	1.20	beton_normal	eaux_usees	inconnu	5'920.-
590	550	250	48	1.67	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	39'068.-
623	624	150	71	1.16	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	18'427.-
689	688	200	22	1.22	PVC	eaux_pluviales	inconnu	6'218.-
695	696	300	29	1.31	beton_normal	eaux_usees	inconnu	22'344.-
696	697	300	34	1.71	beton_normal	eaux_usees	inconnu	16'293.-
704	704R	200	182	1.77	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	76'968.-
712	713	200	56	1.36	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	41'663.-
713	714	200	53	1.33	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	38'517.-
766	768	250	33	1.16	PVC	eaux_pluviales	inconnu	8'683.-
771	773	250	33	1.31	PVC	eaux_pluviales	inconnu	9'839.-

Secteur

Chambre amont	Chambre aval	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Profondeur moyenne (m)	Matériau de construction	Genre d'eau	Etat constructif	Coûts totaux incl. TVA et honoraires
772	773	250	9	1.32	PVC	eaux_pluviales	inconnu	2'720.-
773	774	250	34	1.58	PVC	eaux_pluviales	inconnu	12'810.-
777	212	500	25	3.38	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	35'255.-
778	781	200	230	2.73	PVC	eaux_usees	inconnu	155'382.-
779	781	150	94	2.27	PVC	eaux_usees	inconnu	52'132.-
780	781	150	100	1.98	PVC	eaux_usees	inconnu	47'735.-
781	782	200	114	2.17	PVC	eaux_usees	inconnu	108'419.-
782	783	200	141	1.64	PVC	eaux_usees	inconnu	54'803.-
783	786	200	312	2.11	PVC	eaux_usees	inconnu	160'077.-
786	788	200	224	2.26	PVC	eaux_usees	inconnu	123'544.-
788	789	200	103	2.37	PVC	eaux_usees	inconnu	59'594.-
805	653	300	55	1.13	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	17'888.-
806	657	300	109	1.39	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	86'098.-

Secteur

Chambre amont	Chambre aval	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Profondeur moyenne (m)	Matériau de construction	Genre d'eau	Etat constructif	Coûts totaux incl. TVA et honoraires
811	213	200	4	1.46	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	1'365.-
812	237	200	7	1.06	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	4'750.-
815	815R	300	80	0.96	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	22'528.-
822	448	300	67	1.34	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	25'592.-
901	562	150	2	0.94	PVC	eaux_pluviales	inconnu	996.-
902	561	250	2	0.90	beton_normal	eaux_usees	inconnu	1'310.-
903	903	150	1	0.92	PVC	eaux_pluviales	inconnu	771.-
904	561	250	25	1.00	beton_normal	eaux_mixtes	Z1	15'939.-
905	803	250	70	1.15	beton_normal	eaux_mixtes	Z2	47'969.-
907	558	250	19	0.78	beton_normal	eaux_mixtes	Z1	11'415.-
911	532	200	31	2.78	PVC	eaux_pluviales	inconnu	21'416.-
921	919	200	20	2.42	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	12'023.-
922	662	150	20	1.23	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	5'471.-

Secteur

Chambre amont	Chambre aval	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Profondeur moyenne (m)	Matériau de construction	Genre d'eau	Etat constructif	Coûts totaux incl. TVA et honoraires
946	615	300	69	3.32	beton_normal	eaux_pluviales	Z2	61'214.-
958	210	300	25	2.27	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	15'762.-
959	141	200	25	2.20	PVC	eaux_usees	inconnu	13'354.-
969	138	200	54	2.74	PVC	eaux_usees	inconnu	36'448.-
971	207	200	30	2.55	PVC	eaux_pluviales	inconnu	18'906.-
972	138	200	40	2.35	PVC	eaux_usees	inconnu	22'985.-
973	971	200	10	2.44	PVC	eaux_pluviales	inconnu	9'877.-
978	84	350	22	2.34	beton_normal	eaux_mixtes	Z4	24'660.-
982	225	200	45	1.26	PVC	eaux_pluviales	inconnu	32'352.-
983	982	250	50	1.99	PVC	eaux_pluviales	inconnu	24'175.-
989	682	200	23	1.40	PVC	eaux_usees	inconnu	7'391.-
992	278	200	36	1.28	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	25'711.-
993	381	300	25	1.73	PVC	eaux_pluviales	Z1	21'876.-

Secteur

Chambre amont	Chambre aval	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Profondeur moyenne (m)	Matériau de construction	Genre d'eau	Etat constructif	Coûts totaux incl. TVA et honoraires
997	998	150	2	3.52	PVC	eaux_pluviales	inconnu	2'142.-
998	328	200	7	3.86	PVC	eaux_mixtes	Z4	10'118.-
1000	997	150	46	3.51	PVC	eaux_pluviales	inconnu	59'142.-
1001	998	150	46	3.56	PVC	eaux_usees	inconnu	60'493.-
1002	530	250	5	1.30	beton_normal	eaux_mixtes	Z2	3'350.-
1011	406	200	3	1.32	PVC	eaux_usees	Z3	2'289.-
175	198	600	31	2.34	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	51'601.-
567	300009	250	26	2.06	PVC	eaux_usees	inconnu	24'093.-
496	497	800	17	1.72	beton_normal	eaux_pluviales	Z3	32'498.-
422	425	700	41	2.10	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	55'142.-
127	129	500	34	2.46	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	37'567.-
803	904	250	22	1.03	beton_normal	eaux_mixtes	Z2	14'598.-
300015	300009	250	112	1.59	PVC	eaux_usees	inconnu	42'056.-

Secteur

Chambre amont	Chambre aval	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Profondeur moyenne (m)	Matériau de construction	Genre d'eau	Etat constructif	Coûts totaux incl. TVA et honoraires
300010	300011	250	60	2.55	PVC	eaux_usees	inconnu	37'718.-
300011	705	250	65	1.21	PVC	eaux_usees	inconnu	17'661.-
495	496	800	8	2.30	beton_normal	eaux_pluviales	Z4	13'312.-
328	335	400	11	3.74	beton_normal	eaux_mixtes	Z4	19'183.-
1010	406	200	2	1.36	beton_normal	eaux_pluviales	Z3	1'510.-
322	323	300	37	1.76	PVC	eaux_usees	inconnu	18'166.-
243	244	150	8	0.92	PVC	eaux_pluviales	inconnu	4'737.-
194	195	300	12	1.05	PVC	eaux_mixtes	Z2	8'209.-
27	28	300	17	3.44	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	22'350.-
318D	690	200	21	1.10	beton_normal	eaux_usees	inconnu	5'113.-
86	88	350	26	1.54	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	23'360.-
67	978	300	27	1.99	beton_normal	eaux_mixtes	Z3	25'263.-
11	12	300	40	3.03	PVC	eaux_mixtes	Z4	32'889.-

Secteur

Chambre amont	Chambre aval	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Profondeur moyenne (m)	Matériau de construction	Genre d'eau	Etat constructif	Coûts totaux incl. TVA et honoraires
218	219	1000	34	1.66	beton_normal	eaux_pluviales	Z3	55'537.-
457	458	300	8	2.01	PVC	eaux_pluviales	inconnu	7'703.-
515	932	250	104	0.98	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	22'194.-
1007	416	150	1	0.84	PVC	eaux_pluviales	inconnu	872.-
1005	418	150	1	0.81	PVC	eaux_pluviales	inconnu	729.-
999	999	250	2	1.68	PVC	eaux_pluviales	inconnu	1'516.-
957	777	200	4	1.03	PVC	eaux_pluviales	inconnu	974.-
956	212	200	6	1.38	PVC	eaux_pluviales	inconnu	4'332.-
1004	419	150	1	0.76	PVC	eaux_pluviales	inconnu	661.-
975	971	200	20	1.50	PVC	eaux_pluviales	inconnu	6'884.-
974	973	150	4	1.42	PVC	eaux_pluviales	inconnu	1'198.-
960	768	200	8	1.19	PVC	eaux_pluviales	inconnu	5'370.-
1006	417	150	1	0.85	PVC	eaux_pluviales	inconnu	719.-

Secteur

Chambre amont	Chambre aval	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Profondeur moyenne (m)	Matériau de construction	Genre d'eau	Etat constructif	Coûts totaux incl. TVA et honoraires
823	419	200	10	1.04	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	6'282.-
459	460	300	40	1.55	PVC	eaux_pluviales	inconnu	33'564.-
939	942	250	60	1.27	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	42'619.-
370	370	200	1	1.23	PVC	eaux_pluviales	inconnu	750.-
382	385	200	51	1.25	beton_normal	eaux_mixtes	Z0	36'204.-
943	944	250	68	1.16	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	17'786.-
458	459	300	54	2.05	PVC	eaux_pluviales	inconnu	52'165.-
821	361	200	5	1.25	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	3'364.-
41	42	150	7	0.72	PVC	eaux_pluviales	inconnu	3'768.-
545	546	200	26	1.25	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	18'453.-
614	946	250	5	0.84	PVC	eaux_pluviales	Z4	3'019.-
474	475	150	22	0.87	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	13'251.-
932	933	250	14	0.98	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	9'019.-

Secteur

Chambre amont	Chambre aval	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Profondeur moyenne (m)	Matériau de construction	Genre d'eau	Etat constructif	Coûts totaux incl. TVA et honoraires
938	939	250	75	1.27	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	53'583.-
466	467	200	9	1.12	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	6'027.-
461	462	300	7	1.60	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	6'016.-
456	457	200	7	1.00	PVC	eaux_pluviales	inconnu	4'411.-
479	480	250	11	1.35	beton_normal	eaux_pluviales	Z2	8'179.-
920	919	250	9	1.25	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	2'420.-
478	479	250	29	1.33	beton_normal	eaux_pluviales	Z2	20'929.-
936	938	250	58	1.23	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	41'100.-
481	483	250	49	1.17	beton_normal	eaux_pluviales	Z2	33'462.-
476	476	250	8	1.40	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	5'899.-
475	476	200	22	0.83	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	12'900.-
482	483	250	9	1.12	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	6'333.-
810	150	150	19	0.99	PVC	eaux_pluviales	inconnu	12'143.-

Secteur

Chambre amont	Chambre aval	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Profondeur moyenne (m)	Matériau de construction	Genre d'eau	Etat constructif	Coûts totaux incl. TVA et honoraires
452	453	300	18	1.36	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	14'125.-
602	603	200	7	1.03	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	4'564.-
931	931	250	11	1.64	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	4'138.-
916	640	400	30	1.67	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	33'678.-
507	508	200	5	2.47	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	4'956.-
915	629	200	40	1.04	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	26'353.-
955	212	200	4	1.42	PVC	eaux_pluviales	inconnu	2'761.-
906	560	150	1	0.40	PVC	eaux_pluviales	inconnu	457.-
825	825	250	5	1.02	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	3'545.-
809	157	150	5	0.91	PVC	eaux_pluviales	inconnu	3'148.-
506	507	200	12	1.06	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	7'802.-
510	510	200	4	1.45	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	2'742.-
505	506	200	13	1.12	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	8'771.-

Secteur

Chambre amont	Chambre aval	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Profondeur moyenne (m)	Matériau de construction	Genre d'eau	Etat constructif	Coûts totaux incl. TVA et honoraires
512	513	250	40	0.78	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	23'214.-
942	943	250	69	1.25	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	19'597.-
622	623	150	16	0.85	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	2'920.-
302	459	300	11	1.25	PVC	eaux_pluviales	inconnu	8'182.-
1003	422	150	3	0.68	PVC	eaux_pluviales	inconnu	385.-
538	539	120	14	0.43	PVC	eaux_pluviales	inconnu	7'115.-
557	907	200	5	0.61	beton_normal	eaux_mixtes	Z1	2'549.-
563	564	150	13	0.72	beton_normal	eaux_mixtes	Z2	7'544.-
511	511	200	2	1.40	PVC	eaux_pluviales	inconnu	1'154.-
636	637	300	61	0.84	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	15'412.-
556	557	200	6	0.76	beton_normal	eaux_mixtes	Z2	3'460.-
644	645	200	8	1.12	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	5'362.-
640	643	300	36	2.06	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	34'634.-

Secteur

Chambre amont	Chambre aval	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Profondeur moyenne (m)	Matériau de construction	Genre d'eau	Etat constructif	Coûts totaux incl. TVA et honoraires
514	515	250	36	0.82	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	21'530.-
513	514	250	44	0.75	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	25'181.-
629	630	200	40	0.91	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	24'592.-
934	936	250	48	1.00	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	30'626.-
653	806	300	53	1.23	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	40'062.-
558	560	250	27	0.95	beton_normal	eaux_mixtes	Z2	17'058.-
550	554	250	32	1.37	beton_normal	eaux_pluviales	Z2	23'460.-
593	594	200	52	1.00	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	11'340.-
976	977	150	16	0.82	PVC	eaux_pluviales	inconnu	9'427.-
414	415	200	43	1.27	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	30'732.-
933	934	250	21	0.94	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	13'361.-
935	936	200	7	1.03	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	4'749.-
540	541	250	1	1.38	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	850.-

Secteur

Chambre amont	Chambre aval	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Profondeur moyenne (m)	Matériau de construction	Genre d'eau	Etat constructif	Coûts totaux incl. TVA et honoraires
950	593	200	20	1.04	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	4'526.-
948	947	250	45	1.06	PVC	eaux_pluviales	Z3	29'486.-
652	653	200	8	0.88	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	5'007.-
651	805	200	8	0.81	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	4'956.-
656	656	150	4	1.20	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	2'621.-
592	950	200	16	0.86	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	9'783.-
657	918	300	40	1.56	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	17'690.-
647	648	200	26	0.66	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	14'264.-
684	454	120	6	1.05	PVC	eaux_pluviales	inconnu	4'138.-
542	547	200	3	0.93	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	1'599.-
654	806	200	5	1.04	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	3'499.-
655	655	250	4	1.34	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	2'835.-
646	646	250	8	0.88	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	4'742.-

Secteur

Chambre amont	Chambre aval	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Profondeur moyenne (m)	Matériau de construction	Genre d'eau	Etat constructif	Coûts totaux incl. TVA et honoraires
685	454	200	8	1.27	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	5'988.-
683	683	120	7	1.20	PVC	eaux_pluviales	inconnu	4'523.-
800	564	150	1	0.55	PVC	eaux_pluviales	inconnu	778.-
594	554	300	121	0.93	PVC	eaux_pluviales	inconnu	81'452.-
807	807	200	8	0.88	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	4'947.-
715	300022	300	36	1.44	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	14'588.-
804	803	150	1	0.66	PVC	eaux_pluviales	inconnu	830.-
952	636	200	47	0.92	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	9'225.-
954	205	150	5	0.96	PVC	eaux_pluviales	inconnu	3'098.-
539	541	250	44	1.63	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	35'776.-
977	5	200	5	0.92	PVC	eaux_pluviales	inconnu	2'882.-
979	978	120	7	0.62	PVC	eaux_pluviales	inconnu	3'868.-
546	547	250	12	1.29	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	3'648.-

Secteur

Chambre amont	Chambre aval	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Profondeur moyenne (m)	Matériau de construction	Genre d'eau	Etat constructif	Coûts totaux incl. TVA et honoraires
987	688	150	4	0.53	PVC	eaux_pluviales	inconnu	393.-
988	689	150	2	0.44	PVC	eaux_pluviales	inconnu	152.-
984	26	200	1	0.60	PVC	eaux_pluviales	inconnu	673.-
962	776	150	15	1.16	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	10'544.-
808	217	150	9	0.98	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	1'809.-
662	921	200	63	1.42	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	20'740.-
964	773	200	8	1.02	PVC	eaux_pluviales	inconnu	5'329.-
813	813	150	6	0.71	PVC	eaux_pluviales	inconnu	3'430.-
820	357	200	5	2.00	PVC	eaux_pluviales	inconnu	4'619.-
588	911	200	13	0.82	PVC	eaux_pluviales	inconnu	7'638.-
600	601	200	25	0.97	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	15'680.-
944	944R	250	76	1.58	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	28'299.-
824	418	250	11	1.09	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	7'318.-

Secteur

Chambre amont	Chambre aval	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Profondeur moyenne (m)	Matériau de construction	Genre d'eau	Etat constructif	Coûts totaux incl. TVA et honoraires
951	950	200	30	1.00	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	19'422.-
947	614	250	40	1.01	PVC	eaux_pluviales	Z4	25'950.-
945	944	200	7	1.10	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	4'716.-
658	660	300	15	1.89	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	7'729.-
401	402	200	52	0.74	beton_normal	eaux_mixtes	Z1	29'943.-
400	401	200	46	0.78	beton_normal	eaux_mixtes	Z1	27'227.-
385	386	250	27	1.03	beton_normal	eaux_mixtes	Z2	6'188.-
319	457	250	10	1.27	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	7'005.-
301	302	250	35	0.84	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	21'338.-
341	342	200	9	1.24	beton_normal	eaux_mixtes	inconnu	6'266.-
254	255	200	37	1.04	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	8'529.-
317	319	200	28	0.97	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	5'974.-
303	467	300	17	1.27	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	12'609.-

Secteur

Chambre amont	Chambre aval	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Profondeur moyenne (m)	Matériau de construction	Genre d'eau	Etat constructif	Coûts totaux incl. TVA et honoraires
255	992	200	13	1.12	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	8'753.-
255	992	200	63	1.12	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	42'387.-
300	301	250	61	0.84	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	36'430.-
279	285	250	25	1.02	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	15'955.-
286	292	300	37	1.25	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	28'057.-
246	249	150	57	0.65	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	7'210.-
77	78	250	24	1.27	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	6'911.-
292	299	300	20	0.83	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	12'786.-
35	36	200	2	0.80	PVC	eaux_pluviales	inconnu	1'078.-
249	250	150	33	0.66	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	4'262.-
250	251	200	75	0.85	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	45'362.-
258	258	200	2	1.38	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	1'119.-
222	982	200	37	1.20	PVC	eaux_pluviales	inconnu	25'666.-

Secteur

Chambre amont	Chambre aval	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Profondeur moyenne (m)	Matériau de construction	Genre d'eau	Etat constructif	Coûts totaux incl. TVA et honoraires
234	236	250	38	1.68	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	30'982.-
251	254	200	52	1.06	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	12'145.-
237	244	250	153	1.79	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	129'884.-
226	226	200	5	1.37	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	3'627.-
240	241	150	1	0.68	PVC	eaux_pluviales	inconnu	538.-
227	228	200	8	0.94	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	4'812.-
229	230	250	33	1.38	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	24'248.-
223	224	150	29	0.37	PVC	eaux_pluviales	inconnu	14'069.-
221	222	200	7	0.84	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	4'332.-
165	166	150	9	0.74	PVC	eaux_pluviales	inconnu	5'245.-
108	109	200	5	0.57	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	2'757.-
201	202	150	7	0.86	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	4'221.-
38	39	200	5	1.51	PVC	eaux_pluviales	inconnu	3'889.-

Secteur

Chambre amont	Chambre aval	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Profondeur moyenne (m)	Matériau de construction	Genre d'eau	Etat constructif	Coûts totaux incl. TVA et honoraires
40	41	150	11	0.50	PVC	eaux_pluviales	inconnu	5'488.-
225	228	250	78	1.23	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	55'223.-
115	117	200	1	0.43	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	450.-
83	84	200	3	0.97	PVC	eaux_pluviales	inconnu	621.-
98	98	200	1	0.84	PVC	eaux_pluviales	inconnu	741.-
148	148	150	2	1.20	PVC	eaux_pluviales	inconnu	1'414.-
111	111	200	2	0.78	fonte_ductile	eaux_pluviales	inconnu	323.-
76	77	250	26	1.52	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	19'907.-
78	79	250	1	1.14	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	290.-
50	51	150	4	0.62	PVC	eaux_pluviales	inconnu	2'315.-
43	45	150	4	0.78	PVC	eaux_pluviales	inconnu	2'453.-
44	45	150	3	0.81	PVC	eaux_pluviales	inconnu	1'663.-
7	8	200	21	0.72	PVC	eaux_pluviales	inconnu	12'015.-

Secteur

Chambre amont	Chambre aval	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Profondeur moyenne (m)	Matériau de construction	Genre d'eau	Etat constructif	Coûts totaux incl. TVA et honoraires
21	22	200	9	1.12	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	6'005.-
31	32	200	3	0.83	PVC	eaux_pluviales	inconnu	2'053.-
26	27	150	4	1.34	PVC	eaux_pluviales	inconnu	1'343.-
24	25	200	3	1.06	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	655.-
1009	414	200	12	1.16	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	8'206.-
1008	415	150	1	0.86	PVC	eaux_pluviales	inconnu	830.-
802	561	150	3	0.56	PVC	eaux_pluviales	inconnu	1'479.-
628	629	150	5	0.98	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	3'340.-
650	650	150	4	1.25	PVC	eaux_pluviales	inconnu	1'120.-
649	917	250	33	0.98	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	7'115.-
631	815	200	114	0.73	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	65'489.-
637	638	300	50	0.74	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	30'940.-
635	815	200	34	0.58	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	17'996.-

Secteur

Chambre amont	Chambre aval	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Profondeur moyenne (m)	Matériau de construction	Genre d'eau	Etat constructif	Coûts totaux incl. TVA et honoraires
630	631	200	30	0.78	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	17'815.-
536	537	200	18	0.91	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	3'488.-
548	550	300	18	1.28	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	13'719.-
402	420	200	24	1.16	beton_normal	eaux_mixtes	Z1	6'198.-
412	413	200	30	0.80	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	17'682.-
918	658	300	6	1.64	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	5'128.-
544	545	200	10	0.86	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	6'321.-
411	416	200	136	1.40	beton_normal	eaux_mixtes	Z2	44'030.-
413	414	200	29	0.85	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	17'451.-
638	916	400	22	1.14	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	21'152.-
648	649	200	21	0.64	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	11'498.-
426	427	400	102	1.76	beton_normal	eaux_mixtes	inconnu	74'983.-
199	219	800	4	2.03	inconnu	eaux_mixtes	inconnu	6'378.-

Secteur

Chambre amont	Chambre aval	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Profondeur moyenne (m)	Matériau de construction	Genre d'eau	Etat constructif	Coûts totaux incl. TVA et honoraires
199	200318	500	10	1.76	PVC	eaux_usees	inconnu	8'401.-
589C	591	200	48	1.11	PVC	eaux_usees	inconnu	32'426.-
244C	245R	250	55	1.00	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	35'460.-
242	243	150	61	0.70	PVC	eaux_pluviales	inconnu	34'632.-
370	374	250	29	3.08	beton_normal	eaux_usees	Z2	22'195.-
646	805	300	54	1.06	beton_normal	eaux_pluviales	inconnu	38'059.-
497	426R	800	105	1.00	beton_normal	eaux_pluviales	Z3	117'861.-
397	400	200	53	0.87	beton_normal	eaux_mixtes	Z2	32'537.-

Résumé pour le secteur (552 Enregistrements)

Total

17'251

12'211'043.-

Résumé principal (552 enregistrements)

Total final

17'251 m

12'211'043.- CHF